

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.



PRESUP: No.69-15 B- MOPC-CCC-SO-003-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) EDIFICIO TIPO A DE APARTAMENTOS ECONOMICOS , EN CIUDAD LARIMAR , PROVINCIA BAHORUCO , REP. DOM. .-

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PRELIMINARES					
a-	Caseta de Materiales	1.00	ud	34,500.00	34,500.00	
b-	Replanteo General	418.00	m2	55.00	22,990.00	
c-	Letrero en obra	1.00	ud	30,000.00	30,000.00	87,490.00
2-	MOVIMIENTO DE TIERRA :					
a-	Excavación Zapatas de muros y columnas (en tierra, profundidad=1.00 Mts)	165.47	m3	315.17	52,151.18	
b-	Relleno de reposición (compactado)	82.74	m3	161.51	13,362.36	
c-	Relleno compactado caliche (e=0.20 Mts)	58.35	m3	639.06	37,289.33	
d-	Fumigación	288.50	m2	40.25	11,612.13	
e-	Bote de escombros (producto de excavaciones y en proceso constructivo)	165.90	m3	345.00	57,235.50	171,650.49
3-	HORMIGON ARMADO					
a-	Zapata de muros " (0.60 x 0.25) (Hormigón 210 Kg/cm² + 3 Ø3/8", Ø3/8"@ 0.20 mts.))	20.55	m3	7,805.00	160,392.75	
b-	Zapata de Columnas Z1 (2.00 x 2.00 x 0.40) (incluye Hormigón 210 Kg/cm² + 10 Ø1/2" en ambas direcciones)	6.40	m3	8,287.86	53,042.30	
c-	Zapata de Columnas Z2 (1.60 x 1.60 x 0.40) (incluye Hormigón 210 Kg/cm² + 13 Ø1/2 en ambas direcciones)	3.07	m3	8,122.80	24,937.00	
d-	Zapata de Columnas Z3 (3.00 x 1.60 x 0.40) (incluye Hormigón 210 Kg/cm² + 25 Ø1/2 en ambas direcciones)	1.92	m3	11,974.32	22,990.69	
e-	Columnas C1 (0.30 x 0.30) ; 4 unidades con (12 Ø 3/4" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.15, hormigón 210 kg/cm²)	4.33	m3	34,232.71	148,378.26	
f-	Columnas C2 (0.15 x 0.40) ; 5 unidades con (8 Ø 1/2" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²)	4.82	m3	24,014.84	115,655.47	
g-	Columnas de Amarre CA (0.20 x 0.20) ; con (4 Ø 1/2" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²)	9.63	m3	20,415.59	196,642.96	
h-	Viga V1 (0.30 x 0.60) ; 4 unidades con (6 Ø 3/4" en parte inferior, 3 Ø 3/4" en parte superior y 4 Ø 3/8" laterales para torsión G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²)	6.20	m3	22,780.73	141,240.53	
i-	Viga V2 (0.30 x 0.60) ; 4 unidades con (6 Ø 3/4" en parte inferior y 3 Ø 3/4" en parte superior G60, 4 Ø 3/8" laterales para torsión G60,estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²))	6.21	m3	22,258.03	138,142.24	
j-	Viga V3 (0.30 x 0.60) ; 8 unidades con (6 Ø 3/4" en parte inferior y 4 Ø 3/4" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²))	10.96	m3	22,358.96	245,054.20	

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.


PRESUP: No.69-15 B- MOPC-CCC-SO-003-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) EDIFICIO TIPO A DE APARTAMENTOS ECONOMICOS , EN CIUDAD LARIMAR , PROVINCIA BAHORUCO , REP. DOM. .-

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
k-	Viga V4 (0.20 x 0.50) ; 16 unidades con (3 Ø 1/2" en parte inferior, 2 Ø 1/2" en parte superior , estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²)	5.54	m3	16,471.12	91,184.12	
l-	Viga V5 (0.20 x 0.50) ; 4 unidades con (4 Ø 1/2" en parte inferior y 3 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	1.56	m3	18,699.50	29,171.22	
m-	Viga V6 (0.20 x 0.50) ; 8 unidades con (4 Ø 1/2" en parte inferior y 3 Ø 3/8" en parte superior G60, 4 Ø 3/8" laterales a torsion , estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	3.45	m3	20,047.54	69,123.92	
n-	Viga V7 (0.20 x 0.50) ; 8 unidades con (4 Ø 1/2" en parte inferior y 3 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	3.45	m3	18,451.90	63,622.15	
ñ-	Viga V8 (0.20 x 0.50) ; 8 unidades con (3Ø 1/2" en parte inferior y 2 Ø 1/2" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	1.81	m3	18,754.52	33,908.17	
o-	Viga V9 (0.20 x 0.50) ; 4 unidades con (3Ø 1/2" en parte inferior y 5 Ø 1/2" en parte superior G60, 4 Ø 3/8" laterales para torsión G60,estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	3.44	m3	23,816.53	81,928.86	
p-	Viga V10 (0.20 x 0.50) ; 2 unidades con (3Ø 1/2" en parte inferior y 5 Ø 1/2" en parte superior G60, 4 Ø 3/8" laterales para torsión G60,estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	0.95	m3	18,506.93	17,581.58	
q-	Viga V11 (0.20 x 0.50) ; 1 unidad con (4 Ø 3/4" en parte inferior y 3 Ø 1/2" en parte superior G60,estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	0.86	m3	22,798.63	19,698.02	
r-	Viga de Amarre B.N.P. (0.30 x 0.20) ; con (4 Ø 3/8" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	11.34	m3	15,718.53	178,248.13	
s-	Viga de Amarre a Nivel de Losas (0.30 x 0.20) ; con (4 Ø 3/8" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	45.36	m3	15,718.53	712,992.52	
t-	Viga de Amarre muros de 6" (0.15 x 0.20) ; con (4 Ø 3/8" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²))	5.00	m3	17,912.80	89,635.65	
u-	Dinteles (0.15 x 0.20) con (3 Ø 3/8" en parte inferior y 2 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20)	8.79	m3	20,641.71	181,440.63	
v-	Losas de Techo plano (incluye acero de Ø 3/8" en ambas direcciones @ 0.20 y acero adicional Ø 3/8" @ 0.50 y 0.12m de espesor, hormigón 210 kg/cm²))	173.33	m3	12,129.93	2,102,514.73	
w-	Losas de Vuelo en pasillo comun (incluye acero adicional Ø 1/2" @ 0.10 y acero de temperatura Ø 3/8" @ 0.30 y 0.12m de espesor, hormigón 210 kg/cm²))	16.27	m3	14,468.35	235,359.54	

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.


PRESUP: No.69-15 B- MOPC-CCC-SO-003-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) EDIFICIO TIPO A DE APARTAMENTOS ECONOMICOS , EN CIUDAD LARIMAR , PROVINCIA BAHORUCO , REP. DOM. .-

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
x-	Rampas de Escaleras (incluye acero de 1/2" G60, acero de 3/8" G60, hormigon 210 kg/cm ²)	8.94	m3	20,946.31	187,260.01	
y-	Torta de Piso de nivelación, h=7cms.	1,504.00	m2	373.69	562,029.76	5,902,175.42
4-	MUROS					
a-	Bloques de 20 cms (Con bloques de hormigon gris estandar de 40x20x20, colocación de bastones 3/8" G40	1,495.90	m2	961.28	1,437,982.60	
b-	Bloques de 15 cms (Con bloques de hormigon gris estandar de 40x20x15, colocación de bastones 3/8" G40	421.41	m2	838.51	353,354.82	
c-	Bloques de 15 cms Antepechos y Contorno Atrio Central (Con bloques de hormigon gris estandar de 40x20x15, colocación de bastones 3/8" G40 @0.80m, hormigon en camaras llenas,)	113.89	m2	811.52	92,424.01	
d-	Bloques de 15 cms Caja de escalera (Con bloques de hormigon gris estandar de 40x20x15, colocación de bastones 3/8" G40 @0.80m, hormigon en camaras llenas,)	167.52	m2	838.51	140,467.20	
e-	Bloques Calados 0.20 x 0.20	29.71	m2	1,559.19	46,323.53	2,070,552.16
5-	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES					
a-	Pañete Muros Interiores (Maestreado)	2,673.76	m2	230.12	615,285.65	
b-	Pañete Muros Exteriores (Maestreado)	1,407.88	m2	272.05	383,012.39	
c-	Pañete de Techos	1,392.00	m2	228.22	317,682.24	
d-	Pañete de Columnas	124.12	m2	274.48	34,068.46	
e-	Retalle en Exterior (0.40 m * 0.02 m)	158.50	ml	271.94	43,102.49	
f-	Violines en Exterior	83.65	ml	73.27	6,129.04	
g-	Cantos	4,385.76	ml	88.58	388,490.62	
h-	Fraguache	1,318.08	m2	61.46	81,009.20	1,868,780.09
6-	TERMINACIÓN DE TECHOS					
a-	Fino de techo en losas horizontales(con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos)	395.00	m2	469.29	185,369.55	
b-	Zabaletas en techo	182.00	ml	94.53	17,204.49	
c-	Impermeabilizante acrílico	471.50	m2	225.00	106,087.50	
d-	Impermeabilizante Cementicio (en piso baño y área de lavado)	71.80	ml	145.57	10,451.93	319,113.44
7-	REVESTIMIENTOS DE PISOS					
a-	Revestimientos de Piso de Baldosa de Cerámica Pasta roja 0.45 x 0.45 Color Beige, acabado satinado, doble engobe	1,320.00	m2	851.36	1,123,795.20	
b-	Zócalos con Cerámica Pasta roja 0.30 x 0.60 Color Beige, acabado brillante doble engobe	1,156.40	ml	107.39	124,185.80	

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.



PRESUP: No.69-15 B- MOPC-CCC-SO-003-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) EDIFICIO TIPO A DE APARTAMENTOS ECONOMICOS , EN CIUDAD LARIMAR , PROVINCIA BAHORUCO , REP. DOM. .-

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
c-	Terminación en Escaleras, Escalones, descansos y zócalos en granito fondo blanco	2.00	ud	120,000.00	240,000.00	
d-	Terminación en Pileta de Baño de Baldosa de Cerámica Pasta roja 0.45 x 0.45 Color Beige, acabado satinado, doble engobe	16.00	ud	1,800.00	28,800.00	1,516,781.00
8-	REVESTIMIENTOS					
a-	Revestimiento de Paredes de Baños, con Cerámica Pasta roja 0.30 x 0.60 Color Beige, acabado brillante doble engobe, (Incluye Esquinero Plástico)	221.44	m2	809.32	179,215.82	
b-	Revestimiento de Paredes de Cocina con Cerámica Pasta roja 0.30 x 0.60 Color Beige, acabado brillante doble engobe	36.48	m2	809.32	29,523.99	
c-	Revestimiento de Paredes de Lavadero con Cerámica Pasta roja 0.30 x 0.60 Color Beige, acabado brillante doble engobe	12.96	m2	809.32	10,488.79	219,228.60
9-	PORTAJE					
a-	Puerta Principal (1.00mt x 2.00 mts) (Polimetal)	16.00	ud	5,500.00	88,000.00	
b-	Puertas Interiores (0.90mt x 2.10 mts) (Polimetal)	48.00	ud	5,500.00	264,000.00	
c-	Puertas Interiores (0.80mt x 2.10 mts) (Polimetal)	16.00	ud	5,500.00	88,000.00	
d-	Puerta salida azotea (1.00mt x 2.10 mts) (Polimetal)	2.00	ud	5,500.00	11,000.00	
e-	Puerta vidrio corrediza balcon (1.80 mt x 2.00 mt)	16.00	ud	14,000.00	224,000.00	
f-	Puerta en hierro entrada primer Nivel (1.60 mt x 2.00 mt)	1.00	ud	9,500.00	9,500.00	684,500.00
10-	VENTANAS					
a-	Ventana Salomonica (1.40mt x 1.00mt) de aluminio blanco y Celosia en aluminio reforzada	64.00	ud	3,315.00	212,160.00	
b-	Ventana Salomonica (0.80mt x 1.00mt) de aluminio blanco y Celosia en aluminio reforzada	32.00	ud	1,895.00	60,640.00	
c-	Ventana Salomonica (0.70mt x 1.00mt) de aluminio blanco y Celosia en aluminio reforzada	16.00	ud	1,660.00	26,560.00	
d-	Ventana Salomonica (0.60mt x 0.80mt) de aluminio blanco y Celosia en aluminio reforzada	32.00	ud	1,250.00	40,000.00	339,360.00
11-	EBANISTERIA					
a-	Muebles cocina en pino tratado, incluye tope marmolite	16.00	ud	19,676.29	314,820.58	
b-	Trameras de madera Pino tratado 3/4", barnizado, en closet ropa blanca	123.96	P2	50.00	6,198.00	321,018.58
12-	PLAFONES					
a-	De PVC en baños y area lavado	71.40	m2	750.00	53,550.00	53,550.00

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.


PRESUP: No.69-15 B- MOPC-CCC-SO-003-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) EDIFICIO TIPO A DE APARTAMENTOS ECONOMICOS , EN CIUDAD LARIMAR , PROVINCIA BAHORUCO , REP. DOM. .-

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
13-	PINTURA					
a-	Pintura Acrílica Mate en Interior Color a definir , incl. primer y 2 manos de pintura y retoques.	2,673.76	m2	132.34	353,845.40	
b-	Pintura Acrílica Mate en Techo , incl. primer y 2 manos de pintura y retoques.	1,392.00	m2	132.34	184,217.28	
c-	Pintura Acrílica Mate en Exterior Color a definir , incl. primer y 2 manos de pintura y retoques.	1,521.77	m2	132.34	201,390.38	739,453.06
14-	INSTALACIONES SANITARIAS					
a-	Inodoro económico Blanco 1.6 lt.	16.00	ud	6,694.35	107,109.60	
b-	Lavamanos, Blanco, con Pedestal	16.00	ud	6,519.28	104,308.48	
c-	Fregadero Sencillo de Acero Inoxidable	16.00	ud	5,352.28	85,636.48	
d-	Ducha metal y grifo	16.00	ud	1,260.05	20,160.80	
e-	Lavadero Sencillo	16.00	ud	3,916.28	62,660.48	
f-	Botiquin	16.00	ud	1,539.90	24,638.40	
g-	Accesorios de baños	16.00	ud	823.02	13,168.32	
h-	S/C de tubería de agua 3/4" PVC SCH-40 (soterrada) Incluye Movimiento de tierra	35.20	ml	245.23	8,632.10	
i-	S/C de tubería de agua 3/4" PVC SCH-40 (sobre piso)	65.07	ml	77.51	5,043.58	
j-	S/C de tubería de agua 1/2"PVC SCH-40 (soterrada) Incluye Movimiento de tierra	20.00	ml	233.92	4,678.40	
k-	S/C de tubería de agua 1/2"PVC SCH-40 (sobre piso)	53.33	ml	66.21	3,530.98	
l-	Sum. y Coloc. Tubería de agua 1/2" CPVC	65.60	ml	71.46	4,687.78	
m-	Columna Agua Fria 3/4" (Empotrada) hasta tinaco	215.00	ml	226.75	48,751.25	
n-	Llave de paso 3/4" (módulo contador + interna apto.)	32.00	ud	375.00	12,000.00	
ñ-	Valvula check horizontal entrada apto.	16.00	ud	600.00	9,600.00	
o-	Interconexion Tubería alimentación con Distribución	16.00	ud	809.27	12,948.32	
p-	S/C de tubería arrastre de 4" SDR-41 (soterrada) Incluye Movimiento de tierra	30.80	ml	490.78	15,116.02	
q-	S/C de tubería arrastre de 4" SDR-41 (aerea)	14.40	ml	261.81	3,770.06	
r-	S/C de tubería arrastre de 3" SDR-41 (soterrada) Incluye Movimiento de tierra	35.20	ml	403.31	14,196.51	
s-	S/C de tubería arrastre de 3" SDR-41 (aérea)	57.60	ml	174.34	10,041.98	
t-	Bajante Descarga de 4" PVC SDR-41	37.20	ml	681.74	25,360.73	
u-	Bajante Descarga de 3" PVC SDR-41	61.90	ml	479.28	29,667.43	
v-	Desague de Piso de 2"	32.00	ud	429.07	13,730.24	
w-	Ventilacion de 3"	48.40	ml	479.28	23,197.15	
x-	Cámara de Inspección	4.00	ud	4,204.37	16,817.48	
y-	Trampa de grasa	4.00	ud	8,655.03	34,620.12	
z-	Piezas especiales	16.00	ud	1,250.00	20,000.00	
a1-	Bajante Pluvial de 3" PVC SDR-41	83.20	ml	415.86	34,599.55	
b1-	S/C de tubería Gas 1/2" + vaina de 1-1/2" color amarillo	104.00	ml	650.00	67,600.00	836,272.25

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.



PRESUP: No.69-15 B- MOPC-CCC-SO-003-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) EDIFICIO TIPO A DE APARTAMENTOS ECONOMICOS , EN CIUDAD LARIMAR , PROVINCIA BAHORUCO , REP. DOM. .-

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
15-	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
a-	Salida para luz cenital	161.00	ud	1,214.64	195,557.04	
b-	Salida para luminarias de pared	3.00	ud	1,214.64	3,643.92	
c-	Salida para Interruptor Simple	64.00	ud	1,062.31	67,987.84	
d-	Salida para Interruptor Doble	32.00	ud	1,423.04	45,537.28	
e-	Salida para Interruptor con luz piloto	16.00	ud	1,235.60	19,769.60	
f-	Salida para Interruptor 3W	28.00	ud	1,372.69	38,435.32	
g-	Salida T.C. 120V doble	144.00	ud	1,242.97	178,987.68	
h-	Salida para toma de teléfono	16.00	ud	751.67	12,026.72	
i-	Salida para toma de Cable T.V.	16.00	ud	762.73	12,203.68	
j-	Pulsador de timbre	16.00	ud	1,068.51	17,096.16	
k-	Panel electrico TLM812F1S1 Compuesto por: 11Bk THQP120 y 1BK THQP230	16.00	ud	7,410.90	118,574.40	
l-	Panel electrico areas comunes TLM812F1S1 Compuesto por: 2BK THQP115 y 8BK THQP120	1.00	ud	6,022.79	6,022.79	
m-	Alimentador hasta Paneles, 2#8P/F+1#8N+1#12T en Ø3/4"	981.50	pl	149.68	146,910.66	
n-	Alimentador hasta Paneles áreas comunes, 2#4P/F+1#6N+1#8T en Ø3/4"	66.00	pl	171.62	11,326.92	
ñ-	Registro (8"x8"x4") Nema 1	16.00	ud	1,760.03	28,160.48	
o-	Registro (10"x10"x4") Nema 1	5.00	ud	1,173.60	5,868.00	
p-	Registro (10"x10"x6") Nema 1	10.00	ud	1,215.90	12,159.00	
q-	Registro (12"x12"x6") Nema 1	5.00	ud	1,444.67	7,223.35	927,490.84
16-	MISCELANEOS					
a-	Baranda en Escalera y Pasillo Atrio Central	912.87	p2	175.00	159,752.25	
b-	Baranda en balcones	560.64	p2	175.00	98,112.00	
c-	Numero de identificación Edificio en Plycem	1.00	ud	8,500.00	8,500.00	
d-	Tarima Escalonada Atrio Central	1.00	ud	29,194.86	29,194.86	
e-	Tragaluz Atrio Central	1.00	ud	52,922.80	52,922.80	
f-	Pergolado techo Entrada	1.00	ud	16,364.00	16,364.00	364,845.91
SUB-TOTAL					RD\$	16,422,261.83



PRESUP: No.69-15 B- MOPC-CCC-SO-003-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) EDIFICIO TIPO A DE APARTAMENTOS
ECONOMICOS , EN CIUDAD LARIMAR , PROVINCIA BAHORUCO , REP. DOM. .-

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
-----	----------	-------	----	------	-------	-----------

SUB-TOTAL RD\$ 16,422,261.83

GASTOS INDIRECTOS

DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	10.00%	1,642,226.18
INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS	10.00%	1,642,226.18
IMPREVISTOS	5.00%	821,113.09
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	739,001.78
TRANSPORTE	3.75%	615,834.82
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	492,667.85
LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales)	1.00%	164,222.62
ESTUDIO DE SUELOS	PA	60,000.00
CODIA	0.10%	16,422.26
ITBIS (18%)	18.00%	295,600.71
		RD\$ 6,489,315.51

TOTAL GENERAL RD\$ 22,911,577.34

NOTAS

- Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento de volumetria en obra realizadas por el departamento
- a) correspondiente y de acuerdo a presentación de facturas y cheques cancelados y sellados que sean necesarias ser presentadas por el contratista de la obra .
 - b) Los precios alzados (P.A.) serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas y cheques sellados y cancelados .-
 - c) La partida de Inspeccion y Supervision de Obras pertenece a la D.G.E. del MOPC.-
 - d) La partida de Imprevistos solo podra ser utilizada previa autorizacion de la D.G.E. del MOPC.-

SOMETIDO POR:

ING. YSABEL GONZALEZ DURAN
Enc. del Dpto. de Presupuestos de Edificaciones.

APROBADO POR:

ING. MILTON TORRES
Director General de Edificaciones

Santo Domingo, D. N.
20 de Abril del 2015
yg/ml