



No. EXPEDIENTE
<b>MOPC-CCC-LPN-2020-0003</b>
No. DOCUMENTO
01

**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

Santo Domingo, D.N.  
10 de marzo de 2020

**RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES**

Con relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2020-0003 para la *“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO JACUBA EN GRAN PARADA, PROVINCIA PUERTO PLATA”*, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**Resolución Única:** El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 *“Cronograma de la Licitación”* las siguientes preguntas:

**1. CONSULTA:**

QUEREMOS, ANTE TODO, CORDIALMENTE, SOLICITAR QUE NOS DEFINAN LO RELATIVO A **DISEÑO Y CONSTRUCCION**, YA QUE PARA LICITAR LA CONSTRUCCION TENDRIAMOS QUE DISPONER DEL DISEÑO DEL PUENTE, Y DISEÑAR UN PUENTE TIENE QUE SER OBJETO DE UNA CONTRATACION PREVIA Y APARTE DE LA CONSTRUCCION.

**RESPUESTA:**

Según indica el procedimiento publicado en la página del Ministerio (MOPC),

*“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO JACUBA EN GRAN PARADA, PROVINCIA PUERTO PLATA”*,

Por lo que hay que ceñirse a lo que indica el proceso, dicha propuesta debe incluir todos los estudios necesarios y requeridos para el Diseño y los costos de estos estudios deben ser incluidos dentro de la propuesta en los gastos indirectos del mismo.

**2. CONSULTA:**

a) Para los accesos del puente, favor indicar la longitud se va a estimar.

**RESPUESTA:**

Longitud a estimar para los accesos del puente es  $L = 25.00$  ambos lados del puente, Total  $L = 50.00$ mts, con la finalidad de subir la rasante en la entrada y salida del puente.

**3. CONSULTA:**

1. Las luminarias se instalarán en postes o en la parte más alta de la estructura (Separación entre luminarias 5 metros).

**RESPUESTA:**

Las Luminarias se instalarán en Postes Metálicos de Sección Redonda y Altura Standard Considerar 3 Postes a cada lado, un total de 6 postes = (6.0 Uds.)

2. Si la estructura no es muy alta, tipo de postes a utilizar, Metálicos: SECCION REDONDA O CUADRADA

**RESPUESTA:**

Los Postes serán Metálicos de Sección Redonda y Altura Standard

3. ¿Tipo de luminarias a emplear LED COLOR BLANCO O AMARILLO?

**RESPUESTA:**

Considerar Luminaria LED COLOR BLANCO

4. Control de encendido de luminarias FOTOCELDA EN CADA LUMINARIA

**RESPUESTA:**

Considerar FOTOCELDA EN CADA LUMINARIA

5. Punto de alimentación para energizar las luminarias VOLTAJE 240V

**RESPUESTA:**

Para esta información se recomienda consultar con la EDE correspondiente a la zona.

**4. CONSULTA:**

En el acápite **2.14-D, Documentación Financiera**, establece que se deben presentar estados financieros de los últimos 3 ejercicios fiscales, sin embargo en los criterios de evaluación, acápite **3.4.1 Situación Financiera**, dice que el oferente deberá presentar los Estados Financieros de los últimos 2 ejercicios contables. Favor indicar para cuales años debemos presentar Estados Financieros.

**RESPUESTA:**

Tomar según acápite 3.4.1 del pliego de condiciones:

El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los dos (2) últimos ejercicios contables consecutivos de acuerdo al numeral 2.14 literal C del presente pliego. Dichos Estados Financieros, obligatoriamente, deberán estar dictaminados y firmados en todas sus Páginas por un Contador Público Autorizado, Incluyendo su número de ICPARD.

5. **CONSULTA:**

Para el diseño del puente:

Se puede realizar un diseño solo con hormigón apoyado en vigas de hormigón?

**RESPUESTA:**

Según indican las especificaciones el proceso es *“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO JACUBA EN GRAN PARADA, PROVINCIA PUERTO PLATA”*; Por lo tanto se debe considerar para el diseño del puente combinado Hormigón – Metálico: Fundaciones y Estribos de Hormigón armado y el Tablero Metálico.

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**