

Programa de Desarrollo Productivo y de Competitividad de la Provincia de San Juan
Préstamo BID No. 3107/0C-DR
PRESUPUESTO PARA REHABILITACIÓN MENOR DEL CAMINO VECINAL:
TIERRA DURA-PEDRO SANCHEZ

LONGITUD: 6.00 KM
 ANCHO DE PLATAFORMA : 6.00 MTS
 ESPESOR DE BASE SELECCIONADA: **0.20** MTS
 SUPERVISIÓN :

Nº	PARTIDA	UD	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	TOTAL
	TRABAJOS GENERALES					-
	Ingeniería y Laboratorio	PA	1.00		-	
	Campamento	PA	1.00		-	
	Movilización y Desmovilización	PA	1.00		-	
	Rotulo de identificación del proyecto	u	2.00		-	
	Identificación y Preparación de Botaderos	P.A.	1.00		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
	Limpieza, desmonte y destronque	m ²	36,000.00		-	
	Acarreo adicional materiales de excavación corte vía	m ³ sHm	18,000.00		-	
	Escarificación, mojado y compactación de superficie existente.	m ²	36,000.00		-	
	Excavación para canalización de alcantarillas (ver sección anexa)	m ³	960.00		-	
	Control de vegetacion lateral (0.5 metros a cada lado del camino)	m ²	6,000.00		-	
	Corte de material contaminado, incluye bote de materiales	m ³ n	147.00		-	
	CALZADAS					-
	Excavación de prestamo para relleno, incluye sobre acarreo, material con CBR mayor de 20%	m ³ n	2,070.00		-	
	Relleno	m ³ c	1,800.00		-	
	Perfilado de la sub rasante	m ²	39,000.00		-	
	Bacheo Profundo Blanco de 0.40m de profundidad por debajo de la sub-rasante, incluye excavación, bote, suministro de material de sutitución, transporte y compactación	m ²	490.00		-	
	Suministro, transporte, colocacion y compactación de 0.20 m de Base seleccionada, incluye perfilado de la rasante.	m ³ c	7,440.00		-	
	Aplicacion de imprimacion con emulsion, con una dotacion de 0.50 gls/m2, recubierta con la mezcla del 75 % de gravilla de 3/8" y 25% de arena de tamano maximo de 1/4", compactada con rodillo liso vibratorio. (*)	m ²	36,000.00		-	
	DRENAJE					-
	Reparación de baden, erosionado en el talud del lateral izquierdo, con mamposteria y encache de 0.20 m de espesor	m ²	60.00		-	
	Limpieza de alcantarillas a mano, invluye bote de material.	m	12.00		-	
	Reparacion de Cabezales	u	2.00		-	
	Reconformación de cunetas en tierra, incluye bote de material (ver sección típica)	m	10,100.00		-	
	Construcción de Cunetas longitudinales Encachadas, incluye excavación, perfilado y bote (ver sección típica)	m	1,900.00		-	
	Construcción de Cunetas transversales encachadas para drenar las cunetas longitudinales encachadas, incluye bote de material excavado (ver sección típica)	m	240.00		-	
	SEÑALIZACION					-
	Señales informativa de 36" x 72"	u	2.00		-	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS					-
	Poda de Árboles	u	5.00		-	

SUB-TOTAL RD \$ -

Beneficios	-
Seguro y Fianza	-
Gastos Administrativos	-
Ley 6/86	-

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS RD\$ -

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO RD\$ -

(*) La ejecucion de esta partida debera ser autorizada previamente por el MOPC