



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-CP-07-2018
No. DOCUMENTO
01

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, D.N.
28 de marzo de 2018

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Con relación al procedimiento de la Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-07-2018 para la *“construcción de diferentes edificaciones en las provincias de Puerto Plata, Santo Domingo Este, San Pedro De Macorís Y San Juan De La Maguana”*, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

PRIMERO: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 *“Cronograma de la Comparación de Precios”* las siguientes preguntas:

Consulta:

1. Debe el Oferente Inscribirse antes de entregar el Sobre A, Donde? O Se puede hacer por esta Vía?

Respuesta:

Según el numeral No. 2.7 *“Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones”* cita lo siguiente:

“El Oferente que adquiriera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución www.mopc.gob.do o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, deberá enviar un correo electrónico a licitaciones@mopc.gob.do con el Formulario de Inscripción o en su defecto depositarlo en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar”

Consulta:

2. Para fines de presentación de oferta correspondiente a la Comparación de Precios “CONTRATACIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES

EDIFICACIONES EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO ESTE, SAN PEDRO DE MACORÍS Y SAN JUAN DE LA MAGUANA”, presentamos nuestras inquietudes sobre los lotes IV y V.

- a. **En el presupuesto de la Iglesia, hacen referencia a unas zapatas de muros dobles, A que se refieren con esto? No vemos diseño en los planos.**
- b. **Cuál es el detalle de la Viga V1X (30x45 y 30x70)?**
- c. **Existen especificaciones de las campanas a colocar en el campanario?**
- d. **En el presupuesto de los Locales Comerciales, no vemos la partida de zapatas de muros?**

Respuesta:

- a) Las zapatas de muros dobles se encuentran entre la rampa de acceso y el edificio. El diseño de la misma se encuentra en el plano E-05 Detalles de Fundaciones.
- b) La Viga V1X es de Sección Variable del eje 3 al 4 es de (30cm x 45cm) y del eje 4 al 7 es de (30cm x 70cm).
- c) En las Especificaciones Técnicas del proyecto Capitulo 10, acápite 10.6 CAMPANARIO dice:
 Dos campanas de bronce 31 x 27 centímetros de ancho y alto.
 Dos campanas de bronce 35 x 30 centímetros de ancho y alto.
 Dos campanas de bronce 39 x 33 centímetros de ancho y alto.
- d) Ver anexo de Listado de partidas lote no. 5 (enmienda no. 1).

Consulta:

3. En atención al cumplimiento del cronograma de licitación y a fines de preparar nuestra propuesta, adjunto estamos solicitando respuestas a varias inquietudes.

PRESUP: No. 78-17 PARA LA CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE POLICIA TIPO 1 EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO DE BASEBALL TETELO VARGAS UBICADO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS , REP. DOM.

No	PARTIDAS	CANT	UD	PREGUNTA	<u>RESPUESTA:</u>
	PARTIDAS PRELIMINARES (de acuerdo a informe de supervisión de obras)	.		Favor indicar la dirección (calle y número) o plano de localización de esta edificación	En los terrenos del Estadio Tetelo Vargas, en la Av. Laureano Canto. Ver plano A-01 Conjunto

4.-	MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN AREA EXTERIOR DEL ESTADIO				
a.-	Limpieza de imbornales (Partida a ser pagada contra factura)	12.00	ud	Dado que esta partida se pagará contra factura, les solicitamos que en esta etapa del procedimiento, el MOPC fije un precio igual para todos los licitantes	Cotizar limpieza normal de Imbornales por unidad
	EDIFICACION				
2-	MOVIMIENTO DE TIERRA				
a.-	Excavación	46.35	m3	Favor de indicar si esta partida se refiere a excavaciones de cimientos	Si, esta partida se refiere a la excavación de los cimientos
3-	HORMIGON ARMADO			Favor de suministrar los planos estructurales de todas las partidas (desde a hasta q), resistencia del hormigón y si puede usarse ligadora estacionaria	Ver Enmienda No. 1
a.-	Zapatas de muros M1 de carga de 6"	8.82	m3		
b.-	Zapatas de muros de 0,15 mt (Limite pasillo)	0.36	m3		
c.-	Zapatas de muros de 0,15 mt (Panderetas divisionales)	1.08	m3		
d.-	Zapata de columna Z1 (1,00 x 1,00 x 0.40)	0.80	m3		
e.-	Zapata de columna ZC1 (1,00 x 2,34 x 0.40)	1.87	m3		
f.-	Viga de amarre BNP (0,15 x 0,20)	2.90	m3		
g.-	Losa de piso con malla elect. (e = 0,08 mt)	8.99	m3		
h.-	Columnas CA (0.15x0.30)	3.81	m3		
i.-	Columnas C1 (0.30x0.30)	1.52	m3		
j.-	Columnas C2 (D = 0.30 mt)	0.76	m3		
k.-	Viga V1X (0.30 x 0,30)	0.37	m3		
l.-	Viga V2X (0.30 x 0,30)	0.32	m3		
m.-	Viga V1Y (0.30 x	0.23	m3		

	0,30)				
n.-	Viga V2Y (0.30 x 0,30)	0.23	m3		
ñ.-	Dintel D1 (0,15 x 0,30)	0.65	m3		
o.-	Dintel D2 (0,15 x 0,30)	0.62	m3		
p.-	Losas y vuelos (e=0.15 mt)	1.97	m3		
q.-	Losas y vuelos (e=0.12 mt)	11.85	m3		
7-	TERMINACION DE TECHOS				
e.-	Antepecho de H = 0,88 mt	45.21	m2	Favor de indicar si incluye pañete y cantos	Incluye Pañete, Cantos Pintura y Primer
8-	PORTAJE				
f.-	Suministro e instalación de protectores de hierro en ventanas	5.17	p2	Favor detallar (tipo de barra, espaciamientos, separación, etc.)	Ver Enmienda No. 1
g.-	Suministro e instalación protectores de hierro en pasillos	39.55	p2	Favor detallar (tipo de barra, espaciamientos, separación, etc.)	Ver Enmienda No. 1
h.-	Suministro e instalación protectores de hierro en cárcel	122.72	p2	Favor detallar (tipo de barra, espaciamientos, separación, etc.)	Ver Enmienda No. 1
9-	INSTALACION SANITARIA				
d.-	Suministro de inodoro a la turca de cemento	2.00	ud	Favor suministrar plano de este tipo de inodoro	Cotizar Suministro e Instalación de inodoro de porcelana sencillo con tanque
AREAS EXTERIORES					
a.-	Suministro y colocación de paso peatonal en hormigón con malla electrosoldada	103.00	m2	Favor especificar tipo de malla, resistencia del hormigón y espesor del pavimento	La malla electrosoldada es D2.3 x D2.3 x 15 x 15, la resistencia del hormigón es 180 kg/cm2 y el espesor del pavimento es 0.10 mts.
b.-	S/C de tierra negra y grama enana (incluye acondicionamiento)	52.00	m2	Favor especificar espesor requerido de tierra negra	El espesor de la tierra negra es 0.20 mts.
d-	Rampa de acceso a parqueos	2.28	m2	Favor de suministrar sección y detalles estructurales	Ver Enmienda No. 1
e.-	Rampa para minusválidos	2.00	m2	Favor de suministrar sección y detalles estructurales	Ver Enmienda No. 1
f.-	Pasamanos en rampa para minusválidos	4.40	m1	Favor suministrar detalles	Ver Enmienda No. 1
g.-	Bordillo en área de parqueos	32.60	m1	Favor suministrar una sección de este bordillo	El bordillo se refiere a una zapata y una línea de

					bloques de 6" con pañete y cantos
h.-	Carpeta asfáltica de 2" en parqueos	123.00	m 2		
	CISTERNA (3.50x2.50x1.80)			Favor suministrar plano con detalles estructurales, planta y secciones	Ver Enmienda No. 1
	SEPTICO (4.45x1.30x1.20)			Favor suministrar plano con detalles estructurales, planta y secciones	Ver Enmienda No. 1
	VERJA DE BLOQUES Y TUBOS DE H. G. DE Ø 4" EN AREA FRONTAL (L = 20,66 ML)				
3-	Hormigón Armado			Favor de suministrar detalles estructurales de las partidas,(a,b,c), resistencia del hormigón y si puede usarse ligadora estacionaria	Las Especificaciones de Diseño indica que la resistencia a la compresión a los 28 días será $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. Deberá cumplirse esta especificación
a.-	Zapata de muros de 0.20 mt	2.86	m 3		Las Especificaciones de Diseño indica que la resistencia a la compresión a los 28 días será $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. Deberá cumplirse esta especificación
b.-	Zapata de columnas C1	2.40	m 3		Las Especificaciones de Diseño indica que la resistencia a la compresión a los 28 días será $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. Deberá cumplirse esta especificación
c.-	Columnas C1 (0.25 x 0.55)	3.30	m 3		Las Especificaciones de Diseño indica que la resistencia a la compresión a los 28 días será $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. Deberá cumplirse esta especificación
7-	Varios generales				
a.-	Verja de hierro en barras de (1 1/2 x 4') a 0.25 mt	24.70	m 1	Esto no coincide con los planos de detalles de verjas, favor de aclarar	Cotizar con los planos de detalles de verjas
b.-	Puerta de hierro en (barras de 1 1/2 x 4") peatonal	2.40	m 2	Esto no coincide con los planos de detalles de verjas, favor de aclarar	Cotizar con los planos de detalles de verjas
	SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES Y TUBOS DE H. G. Ø 4" EN AREA FRONTAL				
	VERJA DE BLOQUES EN LATERALES Y AREA POSTERIOR de H = 3,00 mt				

	Zapata Muro de 6" y columnas.	12.12	m3	Favor de indicar resistencia del hormigón; Puede usarse ligadora?,	Las Especificaciones de Diseño indica que la resistencia a la compresión a los 28 días será $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. Deberá cumplirse esta especificación
	Columna (20 * 20) 4Ø1/2" est. Ø3/8" @ 20	3.73	m3	Favor de indicar resistencia del hormigón; Puede usarse ligadora?,	Las Especificaciones de Diseño indica que la resistencia a la compresión a los 28 días será $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. Deberá cumplirse esta especificación
	Viga de Amarre (15*20) 4Ø3/8" est. Ø3/8" @ 20	2.80	m3	Favor de indicar resistencia del hormigón; Puede usarse ligadora?,	Las Especificaciones de Diseño indica que la resistencia a la compresión a los 28 días será $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. Deberá cumplirse esta especificación

SEGUNDO: En cuanto al numeral 2.10.1 “*forma de ofertar*”, se debe tomar en consideración que conforme ha sido indicado en el cuerpo del pliego de condiciones, específicamente en el numeral 4.1 “*criterios de adjudicación*”: **“solo se podrá participar por un (1) lote, salvo el caso de los lotes 4 y 5 que podrán ser ofertadas de manera individual o por ambos”**.

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**