



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-CP-2018-0036
No. DOCUMENTO
01

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo, D.N.
31 de julio de 2018

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Con relación al procedimiento de Comparación de precios No. MOPC-CCC-CP-2018-0036 para la *“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NUEVO MODULO ESCUELA MINERVA MIRABAL, MONTE PLATA”*, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Resolución Única: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 *“Cronograma de la Comparación”* las siguientes preguntas:

CONSULTA:

1. Falta una hoja de planos estructurales E04 la cual debe tener detalles de fundaciones, detalles escalera, vigas de amarre de 20 x 20 y 15 x 20, BNP Y SNP detalles estructurales caseta de bamba.

RESPUESTA:

Ver Adenda No. 1 Planos

CONSULTA:

2. En la lista de partidas las excavaciones dicen caliche a mano, pero en las especificaciones técnicas muestra un promedio de diferentes suelos, cuál debemos utilizar para fines del presupuesto.

RESPUESTA:

Cotizar según Especificaciones Técnicas, un promedio de diferentes suelos. Tabla citada en las Especificaciones técnicas anexas:

Tipo de material	Porcentaje (%)	Costo (RD\$)
Tierra	25%	
Caliche o material granular	25%	

Roca	50%	
------	-----	--

3. En la lista de partidas las excavaciones dicen “caliche a mano”, pero en las especificaciones técnicas muestra un promedio de diferentes suelos, cuál debemos utilizar para fines del presupuesto.

RESPUESTA:

Cotizar según Especificaciones Técnicas, un promedio de diferentes suelos. Tabla citada en las Especificaciones técnicas anexas:

Tipo de material	Porcentaje (%)	Costo (RD\$)
Tierra	25%	
Caliche o material granular	25%	
Roca	50%	

4. En la certificación de fondos aparece un monto de 15,000,000.00 y en la solicitud de compra y en la página de contrataciones aparece un monto superior de 18,692,791.05. ¿Cuál es la cantidad real del proyecto?

RESPUESTA:

El monto del Certificado de Apropiación Presupuestaria corresponde al periodo fiscal 2018, quedando a cargo el monto restante para el año 2019. El presupuesto tiene un monto aproximado de RD\$18,692,791.05.

5. En los planos estructurales no aparece el plano de zapatas que sería el E-4

RESPUESTA:

Ver Adenda No. 1 Planos

6. Me gustaría saber si el porcentaje para la supervisión esta correcto que tiene 10%

RESPUESTA:

Sí

7. ¿Cuál sería el alcance del contratista para los módulos existente, porque solo se aprecia que sería de pintura y mantenimiento de estas edificaciones?

RESPUESTA:

El alcance para los módulos existentes está expresado en el LISTADO DE PARTIDAS en el Acápite Reparaciones en Modulo Existentes, DONDE SE ENCUENTRAN LAS

REPARACIONES DEL Módulo #1, Modulo #2, Modulo #3, Cancha, Cocina y Baños en área exterior.

8. La partida de topografía sería para tener una brigada de topografía fija o cuál sería su tarea.

RESPUESTA:

En el Listado de Partidas no existe la partida topografía como tal, existe una partida de Levantamiento Topográfico, que servirá para corroborar los volúmenes de los movimientos de tierra que se ejecuten.

9. Nos podemos dar cuenta que también faltan los planos para la reparación de la cocina, la verja perimetral y zapatas de la verja perimetral

RESPUESTA:

La Cocina se encuentra en el listado de partidas con los elementos necesarios a reparar no necesita planos. Los informes técnicos que contienen lo visto y necesario para las reparaciones propuestas, existen en archivo.

Para la verja perimetral a reparar, considerar los volúmenes existentes en el listado de Partidas y considerar para la Zapata de muro de block de 6” el detalle No. 2 de Zapatas Muros Mampostería, plano E-03.

10. Las especificaciones dicen que se debe presupuestar de acuerdo a un promedio 25% tierra, 25% caliche 50% roca, en este punto queremos saber si presupuestamos como caliche al 100% como dice este listado de partidas?

No.	PARTIDAS	CANT.
2.-	MODULO NUEVO MOVIMIENTO DE TIERRA	
b.-	Excavación en caliche a mano	400.43

RESPUESTA:

Cotizar según Especificaciones Técnicas, un promedio de diferentes suelos. Tabla citada en las Especificaciones técnicas anexas:

Tipo de material	Porcentaje (%)	Costo (RD\$)
Tierra	25%	
Caliche o material granular	25%	
Roca	50%	

11. Favor dar una sección de estas vigas, no la encontramos en planos

3.-	HORMIGON ARMADO	
b1.-	Viga de amarre VA1 (0.20x0.35)	3.25
c1.-	Viga de amarre VA, SNP (0.15x0.20) mts. Sobre muros marcos de pórticos	0.18

RESPUESTA:

El detalle No. 5 de la Viga de Amarre VA1 (0.20x0.35) se encuentra en la parte superior del plano E-05.

La Viga de amarre VA se encuentra en los detalles del plano E-03.

12. Las especificaciones dicen que la malla de piso es (D2.5xD2.5X150X150), ¿cuál usamos?

No.	PARTIDAS	CANT.
	MODULO NUEVO	
3.-	HORMIGON ARMADO	
g1.-	Losa en piso con malla electrosoldada (D2.7xD2.7X150X150)	254.95

RESPUESTA:

Usar según los planos estructurales D2.7xD2.7x150x150

13. ¿Cuál es la resistencia del hormigón y tipo de terminación?

No.	PARTIDAS	CANT.
	MODULO NUEVO	
4.-	ACERA PERIMETRAL (A	
	=1.00 ML)	
4.-	CANCHA	
b.-	Suministro y vaciado de piso de cancha en hormigón con malla electrosoldada D2.7 x D2.7 x 150 x 150, e=0.10	540.00

RESPUESTA:

Usar según las Especificaciones Estructurales 210 kg/cm²

14. ¿Cuál es la resistencia del hormigón, espesor y tipo de malla si aplica?

No.	PARTIDAS	CANT.
	MODULO NUEVO	
7.-	VARIOS GENERALES	
a.-	Construcción de acera frontal (66.70x2.80) mts.	186.76

RESPUESTA:

Usar para la acera frontal una resistencia del Hormigón de 180 kg/cm², espesor de 0.10 cm y malla electrosoldada D2.7xD2.7x150x150

15. Favor indicar si se pagará contra factura

No.	PARTIDAS	CANT.
	MODULO NUEVO	
	GASTOS INDIRECTOS	
	ESTUDIO DE SUELO	

RESPUESTA:

El Estudio de Suelo se pagará contra factura

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**