

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
PRELIMINAR GENERAL						
a.-	Caseta de Materiales (3.50 x 3.70)	1.00	ud		-	
b.-	Suministro y colocación de verja provisional de madera y zinc	168.70	ml		-	
c.-	Letrero en obra (16' x 10')	1.00	ud		-	
d.-	Corte de terreno para talúd (con maquina)	278.00	m3		-	-
SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL					RD\$	0.00
BLOQUE A						
1.- PRELIMINAR						
a.-	Replanteo	196.00	m2		-	
b.-	Fumigación	135.92	m2		-	-
2.- MOVIMIENTO DE TIERRA						
a.-	Excavación	63.58	m3		-	
b.-	Bote de material	40.27	m3		-	
c.-	Relleno reposición	32.61	m3		-	
d.-	Relleno compactado	40.78	m3		-	-
3.- HORMIGON ARMADO						
a.-	Zapata de muro de 0.20 mts	8.36	m3		-	
b.-	Zapata de muro de 0.15 mts	6.31	m3		-	
c.-	Viga de amarre DNP (0.20 x 0.20)	2.12	m3		-	
d.-	Viga de amarre DNP (0.15 x 0.20)	1.33	m3		-	
e.-	Columna CA (0.15 x 0.30)	1.10	m3		-	
f.-	Columna CA I (0.20 x 0.30)	0.42	m3		-	
g.-	Viga VA (0.20 x 0.20)	0.46	m3		-	
h.-	Viga V5-X (0.30 x 0.38)	1.43	m3		-	
i.-	Viga de amarre VA (0.15 x 0.30)	1.27	m3		-	
j.-	Viga de amarre VA (0.20 x 0.30)	2.49	m3		-	
k.-	Dintel (0.20 x 0.30)	1.72	m3		-	
l.-	Dintel (0.15 x 0.30)	0.56	m3		-	
m.-	Losa maciza e =0.12 mts	18.33	m3		-	
n.-	Losa maciza e =0.10 mts en closet	0.73	m3		-	
ñ.-	Vuelo en ventanas	0.36	m3		-	
o.-	Torta de piso de H.A. con malla electrosoldada de e=0.08mts	10.87	m3		-	-
4.- MUROS						
a.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 D.N.P.	36.84	m2		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
b.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m D.N.P.	22.64	m2		-	
c.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.80 m D.N.P.	23.92	m2		-	
d.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø3/8" cada 0.60 S.N.P.	115.01	m2		-	
e.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.60 m S.N.P.	73.58	m2		-	
f.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.80 m S.N.P.	31.84	m2		-	
g.-	Suministro y colocacion de bloque calados	18.29	m2		-	-
5.- TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
a.-	Suministro y colocación de pañete liso en interior	369.39	m2		-	
b.-	Suministro y colocación de pañete liso en exterior	71.47	m2		-	
c.-	Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón	231.71	m2		-	
d.-	Suministro y colocación de fraguache	231.71	m2		-	
e.-	Suministro y colocación de cantos en general	367.22	ml		-	
f.-	Suministro y colocación de gotero	4.40	ml		-	-
6.- TERMINACIÓN DE PISOS						
a.-	Suministro y colocación de piso pulido e=0.08	135.92	m2		-	-
7.- TERMINACIÓN DE TECHOS						
a.-	Suministro y colocacion de Fino de techo en losas horizontales(con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos)	156.94	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de Zabaletas en techo	67.95	ml		-	
c.-	Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico	170.53	m2		-	
d.-	Suministro y colocacion de Antepecho h=0.20 ms de bloques de 0.15 ms incluyen pañete y pintura	76.65	ml		-	
e.-	Suministro y colocacion de desagüe de techo de Ø 3"	4.00	ud		-	-

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
8.- REVESTIMIENTO						
a.-	Suministro y colocación de cerámica blanca con brillo de (0.20 x 0.20) en baño H= 1.80 mts	82.80	m2		-	-
9.- PORTAJE						
a.-	Suministro y colocación de puertas de polimetálico (0.80 x 2.10) P 1	8.00	ud		-	
b.-	Suministro y colocación de puertas de polimetálico (0.85 x 2.10) P 2	8.00	ud		-	
c.-	Suministro y colocación de puertas tipo comercial de vidrio y aluminio (1.00x2.40) 2ud P6	4.80	m2		-	
d.-	Suministro y colocación de puerta corrediza de vidrio (3.00 x 2.40) 6 ud P5	43.20	m2		-	
e.-	Suministro y colocación de ventanas salomónica de aluminio	6.38	m2		-	
f.-	Suministro y colocación de ventanas corrediza de vidrio	1.98	m2		-	-
10.- INSTALACIONES SANITARIA						
a.-	Suministro de Inodoros blanco completos	8.00	ud		-	
b.-	Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora	8.00	ud		-	
c.-	Suministro y colocación de ducha revestido incl. desagüe de piso	2.00	ud		-	
d.-	Suministro y colocación de válvula de paso Ø 1"	8.00	ud		-	
e.-	Suministro y colocación de desagüe de piso de Ø 2"	8.00	ud		-	
f.-	Suministro y colocación de ventilación de Ø3"	8.00	ud		-	
g.-	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico	8.00	ud		-	
h.-	Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido	8.00	ud		-	
i.-	Suministro y colocación de papel toalla	8.00	ud		-	
j.-	Suministro y colocación de barra para cortina	8.00	ud		-	
k.-	Suministro y colocación de jabonera	8.00	ud		-	
l.-	Suministro y colocación de porta toalla	8.00	ud		-	
m.-	Tuberías y piezas por aparatos	1.00	pa		-	
n.-	Mano de obra general plomería	1.00	pa		-	-

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
11.- PINTURA						
a.-	Suministro y aplicación de pintura primer base	631.70	m2		-	
b.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior	518.57	m2		-	
c.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior	113.13	m2		-	-
12.- VARIOS GENERALES						
a.-	Suministro y colocacion de cortina en barra incluye los rieles que van en la puerta corredizas	6.00	ud		-	
b.-	Suministro y colocacion de andamios exteriores	193.05	m2		-	
c.-	Suministro y colocacion de junta de expansión horizontal en unión muros y columnas de pórticos, con laminas de poliuretano expandido foam	15.50	ml		-	
d.-	Suministro y colocacion de cubrefalta de 42" en zinc cal. 26 en piso y techo	11.24	ml		-	-
SUB-TOTAL BLOQUE A					RD\$	0.00
BLOQUE B						
1.- PRELIMINAR						
a.-	Replanteo	388.96	m2		-	
b.-	Fumigación	105.76	m2		-	-
1.- MOVIMIENTO DE TIERRA						
a.-	Excavación	108.55	m3		-	
b.-	Bote de material	75.66	m3		-	
c.-	Relleno reposición	50.35	m3		-	
d.-	Relleno compactado	59.40	m3		-	-
2.- HORMIGON ARMADO						
a.-	Zapata Z1 (1.00 x 1.00 x 0.30)m	1.80	m3		-	
b.-	Zapata Z3 (0.80 x 0.80 x 0.30)m	1.73	m3		-	
c.-	Zapata de muro doble (0.30 x 1.30)m	2.11	m3		-	
d.-	Zapata de muro de 0.20m	10.04	m3		-	
e.-	Zapata de muro de 0.15m	2.57	m3		-	
f.-	Viga de amarre BNP (0.20 x 0.20)m	2.70	m3		-	
g.-	Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20)m	2.43	m3		-	
h.-	Columna CA (0.15 x 0.30)m	1.90	m3		-	
i.-	Columna CA1 (0.20 x 0.30)m	0.42	m3		-	
j.-	Columna C1 (0.30 x 0.30)m	1.58	m3		-	
k.-	Columna C2 (0.30 x 0.30)m	0.63	m3		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
l.-	Columna C3 (0.20 x 0.40)m	0.28	m3		-	
m.-	Viga V1X (0.30 x 0.28)m	0.71	m3		-	
n.-	Vigas V2X (0.20 x 0.28)m	0.71	m3		-	
ñ.-	Vigas V1Y (0.20 x 0.28)m	0.67	m3		-	
o.-	Vigas V2Y (0.20 x 0.28)m	0.86	m3		-	
p.-	Vigas V5Y (0.20 x 0.28)m	1.08	m3		-	
q.-	Vigas de amarre en bloques calados (0.20 x 0.20)m	0.88	m3		-	
r.-	Viga de amarre VA (0.20 x 0.20)m	2.06	m3		-	
s.-	Dinteles D1 (0.20 x 0.30)m	0.53	m3		-	
t.-	Dinteles D2 (0.15 x 0.30)m	1.22	m3		-	
u.-	Losa aligerada (e =0.21 m)	64.40	m2		-	
v.-	Losa maciza y vuelos (e =0.12 m)	18.49	m3		-	
w.-	Torta de piso de H.A. con malla electrosoldada de e=0.08mts	21.12	m3		-	-
3.- MUROS						
a.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 m D.N.P.	67.57	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.60 m D.N.P.	81.08	m2		-	
c.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P.	13.44	m2		-	
d.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 mts S.N.P.	158.50	m2		-	
e.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m S.N.P.	70.75	m2		-	
f.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P.	52.51	m2		-	
g.-	Suministro y colocacion de bloque calados	42.62	m2		-	-
4.- TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
a.-	Suministro y colocación de pañete liso en interior	335.59	m2		-	
b.-	Suministro y colocación de pañete liso en exterior	69.43	m2		-	
c.-	Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón	251.05	m2		-	
d.-	Suministro y colocación de fraguache	251.05	m2		-	
e.-	Suministro y colocación de cantos en general	289.72	ml		-	-
5.- TERMINACIÓN DE PISOS						
a.-	Suministro y colocación de piso pulido e=0.08	198.00	m2		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
b.-	Suministro y colocacion de piso pulido e=0.08mts (en patio de servicio)	65.98	m2		-	-
6.- TERMINACIÓN DE TECHOS						
a.-	Suministro y colocacion de Fino de techo en losas horizontales(con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos)	190.58	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de Zabaletas en techo	68.13	ml		-	
c.-	Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico	215.78	m2		-	
d.-	Suministro y colocacion de Antepecho h= 0.20 ms de bloques de 0.15 ms incluyen pañete y pintura	14.98	ml		-	
e.-	Suministro y colocacion de desagüe de techo de Ø 3"	4.00	ud		-	-
7.- REVESTIMIENTO						
a.-	Suministro y colocación de cerámica blanca con brillo de (0.20 x 0.20) en baño H= 1.80 mts	88.97	m2		-	-
8.- PORTAJE						
a.-	Suministro y colocación de puertas de polimet al (0.90 x 2.10) P 1	4.00	ud		-	
b.-	Suministro y colocación de puertas de polimet al (0.85 x 2.10) P 2	4.00	ud		-	
c.-	Suministro y colocacion de puertas P0 de polimet al hoja simple abatible (closet celdas) (0.80 x 2.40)m	4.00	ud		-	
d.-	Suministro y colocación de puerta corrediza de vidrio(3.00 x 2.40) 4 ud P5	28.80	m2		-	
e.-	Suministro y colocacion de puertas P7 de tola (1.00 x 2.10)m	2.10	m2		-	
f.-	Suministro y colocacion de ventanas salomónica de aluminio	3.53	m2		-	
g.-	Suministro y colocacion de ventanas corrediza de vidrio	4.95	m2		-	-
9.- INSTALACIONES SANITARIA						
a.-	Suministro de Inodoros blanco completos	5.00	ud		-	
b.-	Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora	5.00	ud		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
c.-	Suministro de ducha revestido incl. desagüe de piso	5.00	ud		-	
d.-	Suministro de vertedero revestido incl. Desagüe y llave de chorro	4.00	ud		-	
e.-	Suministro y colocacion de desagüe de piso de Ø 2"	5.00	ud		-	
f.-	Suministro y colocacion de ventilación Ø 3"	5.00	ud		-	
g.-	Suministro y colocacion de ventilación Ø 2"	1.00	ud		-	
h.-	Suministro y colocacion de dispensador de papel higiénico	5.00	ud		-	
i.-	Suministro y colocacion de dispensador de jabón líquido	5.00	ud		-	
j.-	Suministro y colocacion de papel toalla	5.00	ud		-	
k.-	Suministro y colocacion de barra para cortina	5.00	ud		-	
l.-	Suministro y colocacion de jabonera	5.00	ud		-	
m.-	Suministro y colocacion de porta toalla	5.00	ud		-	
n.-	Tuberías y piezas por aparato	1.00	pa		-	
ñ.-	Mano de obra plomero	1.00	pa		-	-
10.- PINTURA						
a.-	Suministro y aplicación de pintura primer base	656.06	m2		-	
b.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior	536.51	m2		-	
c.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior	119.55	m2		-	-
11.- VARIOS GENERALES						
a.-	Suministro y colocacion de cortina en barra incluye los rieles que van en la puerta corredizas	4.00	ud		-	
b.-	Suministro y colocacion de andamios exteriores	223.94	m2		-	
c.-	Suministro y colocacion de grama y tierra negras en patio de servició	19.14	m2		-	-
SUB-TOTAL BLOQUE B					RD\$	0.00
BLOQUE C						
1.- PRELIMINAR						
a.-	Replanteo	294.40	m2		-	
b.-	Fumigación	220.85	m2		-	-
2.- MOVIMIENTO DE TIERRA						
a.-	Excavación	125.81	m3		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
b.-	Bote de material	76.30	m3		-	
c.-	Relleno reposición	67.12	m3		-	
d.-	Relleno compactado	78.53	m3		-	-
3.- HORMIGON ARMADO						
a.-	Zapata de columnas Z1	2.70	m3		-	
b.-	Zapata de columnas Z2	7.20	m3		-	
c.-	Zapata de columnas Z3	1.54	m3		-	
d.-	Zapata de muro de 0.20 mts	10.42	m3		-	
e.-	Zapata de muro de 0.15 mts	8.98	m3		-	
f.-	Viga de amarre DNP (0.20 x 0.20)	1.27	m3		-	
g.-	Viga de amarre DNP (0.15 x 0.20)	0.80	m3		-	
h.-	Columna CA (0.15 x 0.30)	1.25	m3		-	
i.-	Columna C1 (0.30 x 0.30)	2.82	m3		-	
j.-	Columna P 1 (0.55 x 0.55)	2.18	m3		-	
k.-	Viga V3X (0.30 x 0.38)	0.83	m3		-	
l.-	Viga V4X (0.30 x 0.38)	0.83	m3		-	
m.-	Viga V3Y (0.30 x 0.38)	0.76	m3		-	
n.-	Viga V4Y (0.30 x 0.32)	0.64	m3		-	
ñ.-	Vigas de amarre en bloques calados (0.20 x 0.20)m	0.96	m3		-	
o.-	Viga de amarre VA (0.15 x 0.30)	1.12	m3		-	
p.-	Viga de amarre VA (0.20 x 0.30)	0.63	m3		-	
q.-	Viga de amarre VA (0.20 x 0.20)	0.85	m3		-	
r.-	Dintel (0.20 x 0.30)	0.84	m3		-	
s.-	Dintel (0.15 x 0.30)	0.41	m3		-	
t.-	Losa maciza e =0.12 mts	26.74	m3		-	
u.-	Losa aligerada	48.00	m2		-	
v.-	Torta de piso de H.A. con malla electrosoldada de e=0.08mts	20.94	m3		-	-
4.- MUROS						
a.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 D.N.P.	53.72	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.60 m D.N.P.	31.12	m2		-	
c.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P.	7.04	m2		-	
d.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 S.N.P.	146.91	m2		-	
e.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m S.N.P.	93.55	m2		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
f.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P.	19.10	m2		-	
g.-	Suministro y colocacion de bloque calados	60.95	m2		-	-
5.-	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
a.-	Suministro y colocación de pañete liso en interior	369.67	m2		-	
b.-	Suministro y colocación de pañete liso en exterior	146.91	m2		-	
c.-	Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón	321.30	m2		-	
d.-	Suministro y colocación de fraguache	321.30	m2		-	
e.-	Suministro y colocación de cantos en general	457.80	ml		-	-
6.-	TERMINACIÓN DE PISOS					
a.-	Suministro y colocación de piso pulido e=0.08	261.75	m2		-	-
7.-	TERMINACIÓN DE TECHOS					
a.-	Suministro y colocacion de Fino de techo en losas horizontales(con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos)	222.81	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de Zabaletas en techo	72.80	ml		-	
c.-	Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico	237.37	m2		-	
d.-	Suministro y colocacion de Antepecho h= 0.20 ms de bloques de 0.15 ms incluyen pañete y pintura	72.80	ml		-	
e.-	Suministro y colocacion de desagüe de techo de Ø 3"	4.00	ud		-	-
8.-	REVESTIMIENTO					
a.-	Suministro y colocación de cerámica blanca con brillo de (0.20 x 0.20) en baño H= 1.80 mts	53.56	m2		-	-
9.-	PORTAJE					
a.-	Suministro y colocación de puertas de polimetálico (0.90 x 2.10) P 3	5.00	ud		-	
b.-	Suministro y colocación de puertas de hierro con barras de 1/2 (0.90 x 2.10) P 4	1.89	m2		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
c.-	Suministro y colocación de puertas de polimetálico (1.00 x 2.10) P 9	2.00	ud		-	
d.-	Suministro y colocación de puertas de madera (1.00 x 2.10) incluye confección, pintura, herraje e instalación	1.00	ud		-	
e.-	Suministro y colocación de puertas de madera (1.80 x 2.10) incluye confección, pintura, herraje e instalación	1.00	ud		-	
f.-	Suministro y colocación de ventanas salomónica de aluminio	0.34	m ²		-	
g.-	Suministro y colocación de ventanas corrediza de vidrio	8.78	m ²		-	-
10.- TERMINACION DE COCINA						
a.-	Suministro y colocación de tope de marmolite	41.86	p ²		-	
b.-	Suministro y colocación de gabinete de piso de pino tratado	14.53	pl		-	
c.-	Suministro y colocación de gabinete de pared de pino tratado	11.91	pl		-	-
11.- INSTALACIONES SANITARIA						
a.-	Suministro de Inodoros blanco completos	1.00	ud		-	
b.-	Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora	1.00	ud		-	
c.-	Suministro y colocación de vertedero revestido incl. Desagüe y llave de chorro	1.00	ud		-	
d.-	Suministro y colocación válvula de paso Ø1/2"	1.00	ud		-	
e.-	Suministro y colocación de desagüe de piso de Ø 2"	1.00	ud		-	
f.-	Suministro y colocación de ventilación Ø 3"	1.00	ud		-	
g.-	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico	1.00	ud		-	
h.-	Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido	1.00	ud		-	
i.-	Suministro y colocación de papel toalla	1.00	ud		-	
j.-	Tuberías y piezas por aparatos	1.00	pa		-	
k.-	Mano de obra general plomería	1.00	pa		-	-
12.- PINTURA						
a.-	Suministro y aplicación de pintura primer base	1,026.93	m ²		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
b.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior	709.47	m2		-	
c.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior	317.46	m2		-	-
13.- VARIOS GENERALES						
a.-	Suministro y colocacion de techo de aluzinc en marquesina	54.01	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de andamios exteriores	217.12	m2		-	
c.-	Suministro y colocacion de junta de expansión horizontal en unión muros y columnas de pórticos, con laminas de poliuretano expandido foam	7.90	ml		-	-
SUB-TOTAL BLOQUE C					RD\$	0.00
BLOQUE D						
1.- PRELIMINAR						
a.-	Replanteo	294.40	m2		-	
b.-	Fumigación	220.85	m2		-	-
2.- MOVIMIENTO DE TIERRA						
a.-	Excavación	33.55	m3		-	
b.-	Bote de material	20.75	m3		-	
c.-	Relleno reposición	17.21	m3		-	-
3.- HORMIGON ARMADO						
a.-	Zapata de muro de 0.20 mts	5.16	m3		-	
b.-	Zapata de muro de 0.15 mts	2.59	m3		-	
c.-	Viga de amarre DNP (0.20 x 0.20)	1.27	m3		-	
d.-	Viga de amarre DNP (0.15 x 0.20)	0.38	m3		-	
e.-	Columna CA (0.15 x 0.30)	0.47	m3		-	
f.-	Columna CA 1 (0.20 x 0.30)	0.42	m3		-	
g.-	Viga V5Y (0.20 x 0.28)	0.72	m3		-	
h.-	Vigas de amarre en bloques calados (0.20 x 0.20)m	0.27	m3		-	
i.-	Viga de amarre VA (0.15 x 0.30)	0.57	m3		-	
j.-	Viga de amarre VA (0.20 x 0.30)	1.56	m3		-	
k.-	Viga de amarre VA (0.15 x 0.20)	0.17	m3		-	
l.-	Dintel (0.20 x 0.30)	0.96	m3		-	
m.-	Dintel (0.15 x 0.30)	0.23	m3		-	
n.-	Losa maciza e =0.12 mts	9.52	m3		-	
ñ.-	Losa maciza e =0.10 mts en closet	0.36	m3		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
o.-	Torta de piso de H.A. con malla electrosoldada de e=0.08mts	5.45	m3		-	-
4.-	MUROS					
a.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 D.N.P.	22.12	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.60 m D.N.P.	10.12	m2		-	
c.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P.	11.60	m2		-	
d.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 S.N.P.	70.52	m2		-	
e.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m S.N.P.	32.89	m2		-	
f.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P.	13.66	m2		-	
g.-	Suministro y colocacion de bloque calados	8.16	m2		-	-
5.-	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
a.-	Suministro y colocación de pañete liso en interior	281.85	m2		-	
b.-	Suministro y colocación de pañete liso en exterior	47.71	m2		-	
c.-	Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón	125.38	m2		-	
d.-	Suministro y colocación de fraguache	125.38	m2		-	
e.-	Suministro y colocación de cantos en general	141.86	ml		-	-
6.-	TERMINACIÓN DE PISOS					
a.-	Suministro y colocación de piso pulido e=0.08	69.18	m2		-	-
7.-	TERMINACIÓN DE TECHOS					
a.-	Suministro y colocacion de Fino de techo en losas horizontales(con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos)	79.32	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de Zabaletas en techo	38.10	ml		-	
c.-	Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico	86.94	m2		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	Suministro y colocacion de Antepecho h= 0.20					
d.-	ms de bloques de 0.15 ms incluyen pañete y pintura	38.10	ml		-	
e.-	Suministro y colocacion de desagüe de techo de Ø 3"	2.00	ud		-	-
8.- REVESTIMIENTO						
a.-	Suministro y colocación de cerámica blanca con brillo de (0.20 x 0.20) en baño H= 1.80 mts	41.40	m2		-	-
9.- PORTAJE						
a.-	Suministro y colocación de puertas de polimetál (0.80 x 2.10) P 1	4.00	ud		-	
b.-	Suministro y colocación de puertas de polimetál (0.85 x 2.10) P 2	4.00	ud		-	
c.-	Suministro y colocación de puerta de cristal corrediza (3.00 x 2.40) 4 ud P 5	28.80	m2		-	
d.-	Suministro y colocacion de ventanas salomónica de aluminio	3.19	m2		-	-
10.- INSTALACIONES SANITARIA						
a.-	Suministro de Inodoros blanco completos	4.00	ud		-	
b.-	Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora	4.00	ud		-	
c.-	Suministro de ducha revestido incl. desagüe de piso	4.00	ud		-	
d.-	Suministro y colocacion de válvula de paso 1/2"	4.00	ud		-	
e.-	Suministro y colocacion de ventilación Ø 3"	4.00	ud		-	
f.-	Suministro y colocacion de desagüe de piso de Ø 2"	4.00	ud		-	
g.-	Suministro y colocacion de dispensador de papel higiénico	4.00	ud		-	
h.-	Suministro y colocacion de dispensador de jabón líquido	4.00	ud		-	
i.-	Suministro y colocacion de papel toalla	4.00	ud		-	
j.-	Suministro y colocacion de barra para cortina	4.00	ud		-	
k.-	Suministro y colocacion de jabonera	4.00	ud		-	
l.-	Suministro y colocacion de porta toalla	4.00	ud		-	
m.-	Tuberías y piezas por aparatos	1.00	pa		-	
n.-	Mano de obra general plomería	1.00	pa		-	-

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
11.- PINTURA						
a.-	Suministro y aplicación de pintura primer base	441.00	m2		-	
b.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior	357.58	m2		-	
c.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior	83.42	m2		-	-
12.- VARIOS GENERALES						
a.-	Suministro y colocacion de cortina en barra incluye los rieles que van en la puerta corredizas	4.00	ud		-	
b.-	Suministro y colocacion de andamios exteriores	118.35	m2		-	
c.-	Suministro y colocacion de junta de expansión horizontal en unión muros y columnas de pórticos, con laminas de poliuretano expandido foam	2.80	ml		-	
d.-	Suministro y colocacion de cubrefalta de 42" en zinc cal. 26 en piso y techo	13.08	ml		-	-
SUB-TOTAL BLOQUE D					RD\$	0.00
SANITARIA EXTERIOR Y PATIO INTERIOR						
a.-	Suministro y colocacion de tubería Ø 2" PVC agua potable	67.18	ml		-	
b.-	Suministro y colocacion de tubería Ø 1 1/2" de PVC agua potable	19.28	ml		-	
c.-	Suministro y colocacion de tubería Ø 3/4" de PVC agua potable	3.78	ml		-	
d.-	Suministro y colocacion de tubería Ø 6" SDR-41 drenaje	31.68	ml		-	
e.-	Suministro y colocacion de tubería Ø 4" de PVC drenaje	73.11	ml		-	
f.-	Suministro y colocacion de tubería Ø 3" de PVC drenaje	9.54	ml		-	
g.-	Suministro y colocacion de tubería Ø 6" PVC en Dren Frances	26.90	ml		-	
h.-	Suministro y colocacion de tubería Ø 4" PVC en Dren Frances	50.08	ml		-	
i.-	Suministro y colocacion de llave de jardín Ø 3/4"	1.00	ud		-	
j.-	Suministro y colocacion de registro (0.60 x 0.60)	19.00	ud		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
k.-	Suministro y colocacion de trampa de grasa (0.80x0.80x0.75)	1.00	ud		-	-
SUB-TOTAL SANITARIA EXTERIOR					RD\$	0.00
AREA EXTERIOR						
a.-	Suministro y colocacion de área verde (incluye grama y tierra negra) en patio central	216.85	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de carpeta asfáltica de 2"	46.31	m2		-	
c.-	Relleno compactado de material granular e= 0.30 mt	13.89	m2		-	
d.-	Suministro y colocacion de línea en parqueo	20.00	ml		-	
e.-	Suministro y colocacion de para gomas en parqueos	3.00	ud		-	-
SUB-TOTAL AREA EXTERIOR					RD\$	0.00
CASETA DE CISTERNA						
1.- PRELIMINAR						
a.-	Replanteo	1.00	pa		-	-
3.- HORMIGON ARMADO						
a.-	Viga de amarre VA (0.15 x 0.20)	0.26	m3		-	
b.-	Losa maciza e =0.12 mts	0.87	m3		-	-
4.- MUROS						
a.-	Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m S.N.P.	20.38	m2		-	-
5.- TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
a.-	Suministro y colocación de pañete liso en interior	20.38	m2		-	
b.-	Suministro y colocación de pañete liso en exterior	20.38	m2		-	
c.-	Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón	10.73	m2		-	
d.-	Suministro y colocación de fraguache	10.73	m2		-	
e.-	Suministro y colocación de cantos en general	31.88	ml		-	-
6.- TERMINACIÓN DE PISOS						
a.-	Suministro y colocación de piso hormigón pulido (e=0.08 mts)	4.14	m2		-	-

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
7.-	TERMINACIÓN DE TECHOS					
	Suministro y colocacion de Fino de techo en					
a.-	losas horizontales(con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos)	7.29	m2		-	
b.-	Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico	7.29	m2		-	-
8.-	PORTAJE					
a.-	Suministro y colocación de puerta metal (0.90 x 2.27)	2.04	m2		-	-
9.-	PINTURA					
a.-	Suministro y aplicación de pintura primer base	51.49	m2		-	
b.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior	29.39	m2		-	
c.-	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior	22.10	m2		-	-
	SUB-TOTAL CASETA DE CISTERNA				RD\$	0.00
	CISTERNA DE (5.70 x 3.60 x 2.69)					
1.-	PRELIMINAR					
a.-	Replanteo	1.00	pa		-	-
2.-	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a.-	Excavación en caliche	92.74	m3		-	
b.-	Relleno reposición	40.32	m2		-	
c.-	Relleno compactado	4.35	m3		-	
d.-	Bote de material	68.14	m3		-	-
3.-	HORMIGÓN ARMADO					
a.-	Losa de fondo (e = 0.20 mt)	4.10	m3		-	
d.-	Muros de H.A.(e= 0.20 mt)	9.97	m3		-	
e.-	Losa de techo (e = 0.20 mt)	3.96	m3		-	-
4.-	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
a.-	Suministro y colocación de pañete pulido en muros y losa	64.56	m2		-	
b.-	Suministro y colocación de fraguache en muros y losa	64.56	m2		-	
c.-	Suministro y colocación de zabaleta	9.00	ml		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
d.-	Suministro y colocación de cantos	6.80	ml		-	
e.-	Suministro y colocación de fino en losa superior	20.52	m2		-	-
5.- VARIOS						
a.-	Suministro y colocación de tapa de cisterna	1.00	ud		-	
b.-	Suministro de bomba centrífuga de 3 HP	2.00	ud		-	
c.-	Suministro de tanque presurizado de 100 gl	1.00	ud		-	
d.-	Suministro y colocación de manómetro 150 PSI	1.00	ud		-	
e.-	Suministro y colocación de válvula carga de aire	1.00	ud		-	
f.-	Instalación de bombas y tanques	1.00	pa		-	
g.-	Tubería y pieza	1.00	pa		-	-
SUB TOTAL CISTERNA DE (5.70 x 3.60 x 2.69)					RD\$	0.00
SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO						
1.- PRELIMINARES						
a.-	Replanteo	1.00	p.a.		-	-
2.- MOVIMIENTO DE TIERRA.						
a.-	Excavación en caliche	24.62	m3		-	
b.-	Relleno reposición	17.22	m2		-	
c.-	Relleno compactado	2.81	m3		-	
d.-	Bote de material	9.62	m3		-	-
3.- HORMIGON						
a.-	Losa de fondo e= 0.20 mts	1.65	m3		-	
b.-	Muro de H.A. e=0.20 mts	0.14	m3		-	
c.-	Viga (0.25 x 0.20)	0.08	m3		-	
d.-	Viga VA (0.20 x 0.20)	0.59	m3		-	
e.-	Losa acanalada e=0.20 mts	0.27	m3		-	
f.-	Losa superior e= 0.15 mts	0.93	m3		-	-
4.- MUROS DE BLOQUES						
a.-	Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20 ms con Ø 3/8 @ 0.20 D.N.P.	21.62	m2		-	-
5.- TERMINACION DE SUPERFICIE						
a.-	Suministro y colocación de pañete pulido en muros y losa	14.69	m2		-	
b.-	Suministro y colocación de fraguache en muros y losa	14.69	m2		-	
c.-	Suministro y colocación de zabaleta	18.20	ml		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
d.-	Suministro y colocación de cantos	20.70	ml		-	
e.-	Suministro y colocación de fino en losa superior	8.25	m2		-	-
6.- VARIOS						
a.-	Suministro y colocación de tapa de H.A. (0.80 x 0.80 x 0.10)	2.00	ud		-	
b.-	Suministro y colocación de tapa de H.A. (1.00 x 1.00 x 0.10)	1.00	ud		-	
c.-	Suministro y colocación de material granular fino	0.22	m3		-	
d.-	Suministro y colocación de material granular grueso	0.22	m3		-	
e.-	Suministro y colocación de material granular grueso	0.22	m3		-	
f.-	Suministro y colocación de pozo filtrante	1.00	ud		-	
g.-	Tubería y pieza	1.00	pa		-	-
SUB - TOTAL PARA UN (1.00 ud) SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO					RD\$	0.00
SUB - TOTAL SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO (Total de 2.00 ud)					RD\$	0.00
INSTALACIONES GENERALES						
PRELIMINARES						
Instalaciones eléctricas Provisionales, Incluye:						
100pl alim. Trifásico con 2x2 THHN (Fases),						
1x4 THHN (N), 1x#6 THHN (T) en 1x 2" Ø						
a.-	PVC-IMC; 1 Uds. Panel 2f 24 posiciones, N-3R con 1Bkr 60/2, 1Bkr 40/2, 1 Bkr 30/2, 6 Bkr 20/1; 10 Uds. TC 120V WP.	1.00	ud		-	-
SUB-TOTAL PRELIMINARES					RD\$	0.00
MEDIA TENSION						
a.-	Poste de Concreto pretensado, 40' 5kN.	1.00	ud		-	
Transformador TR-1 de 25 KVA, tipo Pad-Mounted, sumergido en aceite, trifásico, 60 Hz,						
b.-	65 Grados C, ONAN, 7200 en el primario, 95 KV Bil, 120 / 240V. en el Sec., con Taps 2 x 2.5% por encima y por debajo, Radial-Feed.	1.00	ud		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
c.-	Alimentador HV-01 trifásico desde PUNTO DE INTERCONEXION hasta conos de alivio con 2 X #4/0 AAAC (Fase Y Neutro), Incluye todas las estructuras de interconexión y elementos de protección (sobre voltaje y sobre corriente)	10.00	pl		-	
d.-	Alimentador HV-02 monofásico desde PUNTO DE INTERCONEXION hasta TRANSFORMADOR con 1 X #2 URD, 100% Concéntrico (Fase) en 1 X 1 1/2" Ø Tub.PVC SCH40-IMC, Incluye conos de alivio exteriores e interiores.	50.00	pl		-	-
SUB-TOTAL MEDIA TENSION					RD\$	0.00
EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION						
a.-	Modulo de Medición Directa, 120/208V, 60HZ, de 200A, 2 fases, NEMA-3R con 1 Uds Breaker 100/2.	1.00	ud		-	
b.-	Panel 'PA' Panel Principal, 120/208V, 60HZ, 42 espacios, de 125A, 2 fases, NEMA 1 con: 4 Bkr 20/2, 21 Bkr 20/1.	1.00	ud		-	
c.-	Registro 12" x 12" x 4" N-1	1.00	ud		-	
d.-	Registro 8" x 8" x 4" N-1	2.00	ud		-	
e.-	Registro 6" x 6" x 2" N-1	3.00	ud		-	-
SUB-TOTAL EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION					RD\$	0.00
ALIMENTADORES						
a.-	hasta Modulo de medición, con 2 X #2 THHN (P/F), 1 X #4 (N) y 1 X #8 (T), en 1 X 1.5" Ø Tub. PVC-IMC	30.00	pl.		-	
b.-	medición hasta Panel principal (PA), con 2 X #2 THHN (P/F), 1 X #4 (N) y 1 X #8 (T), en 1 X 1.5" Ø Tub. PVC-IMC	190.00	pl.		-	-
SUB-TOTAL ALIMENTADORES					RD\$	0.00
SALIDAS ELECTRICAS						
a.-	Salida para iluminación Cenital en tub. PVC SDR-26 de 1/2"	68.00	ud		-	
b.-	Salida para luminaria exterior en poste en tub. PVC SDR-26 de 3/4"	6.00	ud		-	
c.-	Salida para Int. sencillo en tub. PVC SDR-26 de 1/2"	52.00	ud		-	

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
d.-	Salida para tomacorriente 110V aterrizado a 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2"	66.00	ud		-	
e.-	Salida para data 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 3/4"	3.00	ud		-	
f.-	Salida para equipo de Climatización, Incluye EB 20/2	3.00	ud		-	
g.-	Prev. Salida para cámara en tub. PVC SDR-26 de 3/4"	4.00	ud		-	-
SUB-TOTAL SALIDAS ELECTRICAS					RD\$	0.00

SISTEMA DE TIERRA

Sistema de tierra general formado por: 3 Uds.
Soldadura Exotérmica Tipo T vertical cable
2AWG con Varilla de Cobre 5/8" x 8', 3 Uds.
Varillas de Tierra de 5/8" x 8", 60 pl. Cable de
Cobre #2 Desnudo para Sistema de Tierra, 2.00
a.- m3 Zanja Para sistema de tierra Longitud sección
de 0.2m (Ancho) x 0.5m (Profundidad), 1 Uds.
Registro de inspección de 9", 1.6 m3 Relleno de
reposición, 0.4 m3 Material Mejorador de la
Resistividad, 1 Uds. Misceláneo (Uso de
herramientas, conectores, etc.)

		1.00	ud		-	-
SUB-TOTAL SISTEMA DE TIERRA					RD\$	0.00

DISTRIBUCION GENERAL DE CANALIZACIONES PARA COMUNICACIÓN.

Distribución General de Canalizaciones para
comunicación Incluye: 1 Uds Tub. 1 1/2" IMC, 7
Ud. Tubo PVC SDR-26 de 1 1/2", 4 Ud. Curva
PVC Ref. de 1 1/2", 8 Ud. Conector PVC de 1
a.- 1/2", 1 Ud. Registro para Empotrar 12"x12"x4",
1 Ud. Registro para Empotrar 10"x10"x4", 1 Ud.
Registro para Empotrar 8"x8"x4", 4 Ud. Registro
6" x 6" x 4" N-1, 1 Ud. Materiales varios (tuercas
bushing, arandelas inoxidable, conectores ,
Soga, cemento PVC, etc.).

		1.00	ud		-	-
SUB-TOTAL DISTRIBUCION GENERAL DE CANALIZACIONES PARA COMUNICACIÓN.					RD\$	0.00

LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACION)

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	Luminaria tipo Down light, para instalación superficial, circular terminación blanca LED 14W 120/277V, Luz Blanca, para uso en espacios de servicios generales de ambos niveles.	26.00	ud		-	
a.-	Luminaria 2' x 2' LED Panel, UL Listed, 23.8W, 120/277V, Luz Blanca, para instalación en Plafón.	42.00	ud		-	
b.-	Luminaria tipo secador, UL Listed, con bombilla Led de 35W, 120/277V, Luz Blanca, para instalación en Poste.	6.00	ud		-	
c.-	Poste Metálico Cuadrado 4" x 4" x 20' para instalación de Luminaria de parqueos.	3.00	ud		-	-
d.-						
	SUB-TOTAL LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACION)				RD\$	0.00
AIRES ACONDICIONADOS						
	Suministro e Instalación de unidad de A/A de 1.0 Toneladas, Inverter SEER-16, tipo consola de pared, control remoto, instalación tubería mecánica, y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. (Oficina Comandante, Escribientes y Dormitorio)	3.00	ud		-	-
a.-						
	SUB-TOTAL AIRES ACONDICIONADOS				RD\$	0.00
GENERALES						
	Limpieza Final y Bote de material inservible o escombros.	1.00	ud		-	
a.-						
	Rotulación e identificación de todos los equipos eléctricos con características de soporte a ambientes corrosivo según sea el caso de ubicación física de cada equipo en particular.	1.00	ud		-	
b.-						
	Zanja de (0.30 x 0.50)	60.00	ml		-	
c.-						
	Suministro y colocacion de base Para Transformador	12.25	m2		-	-
d.-						
	SUB-TOTAL GENERALES				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL INSTALACIONES GENERALES				RD\$	0.00

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
RESUMEN GENERAL:						
	SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL BLOQUE A				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL BLOQUE B				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL BLOQUE C				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL BLOQUE D				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL SANITARIA EXTERIOR				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL AREA EXTERIOR				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL CASETA DE CISTERNA				RD\$	0.00
	SUB TOTAL CISTERNA DE (5.70 x 3.60 x 2.69)				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO (Total de 2.00 ud)				RD\$	0.00
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA				RD\$	0.00
					SUB TOTAL RESUMEN	RD\$ 0.00
LIMPIEZA FINAL						
a-	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	0.00
					SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL	RD\$ 0.00
					SUB-TOTAL GENERAL	RD\$ 0.00
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCIÓN TÉCNICA			10.00%		0.00
	INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			10.00%		0.00
	SEGUROS Y FIANZAS			4.50%		0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%		0.00
	TRANSPORTE			2.75%		0.00
	LEY -686 (Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la Construcción y todas sus Ramas Afines)			1.00%		0.00
	CODIA			0.10%		0.00
	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)			18.00%		0.00
	INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ROTURA DE PROBETAS) ESTA PARTIDA SERA PAGADA CONTRA FACTURA				PA	0.00
	ESTUDIO DE SUELOS				PA	0.00
	ITBIS DE LA ELABORACION DE LA CARPETA ASFALTICA				PA	0.00
					SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$ 0.00
					TOTAL GENERAL	RD\$ 0.00

PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
TOTAL GENERAL					RD\$	0.00

- a) Presupuesto preparado de acuerdo a volantes No.704-18 d/f 16/ 07 /2018 de la Dirección General de Edificaciones del MOPC
- b) Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización de la supervisión.
- c) Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la Supervisión y aprobada por MOPC.
- d) Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
- e) La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
- f) La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.-

Santo Domingo, D. N.
16 de Julio del 2018
ml/ar